



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Poskytovatel dotace:</b>        | <b>Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky</b>                    |
| <b>Program:</b>                    | <b>013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb</b> |
| <b>Cíl 2:</b>                      | <b>Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb</b>           |
| <b>Název projektu:</b>             | <b>Domov Sněženska Jeseník – Dobudování EPS s napojením na CPO</b>             |
| <b>Identifikační číslo:</b>        | <b>013D313007403</b>   |
| <b>Identifikační číslo EIS:</b>    | <b>MPSV-14-2023-00022</b>  |
| <b>Fyzická realizace projektu:</b> | <b>02/2025 – 10/2025</b>   |
| <b>Dotace v Registraci akce:</b>   | <b>1 163 199,00 Kč</b>   |

Žádost o spolufinancování projektu byla předložena do 14. výzvy v rámci programu: 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

#### **Cílem projektu:**

Předmětem díla je vybudování zařízení slaboproudé elektrotechniky v rozsahu elektrické požární signalizace (EPS) a evakuačního rozhlasu (ER) v objektu Domova Sněženska Jeseník, příspěvkové organizace, se sídlem Moravská 814/2, 790 01 Jeseník. Ústředna EPS bude umístěna v místnosti sesterny v 3. NP (m. č. 343) budova Domova Sněženska spolu s náhradním zdrojem pro zálohu PBZ. Odtud bude proveden kompletní rozvod k jednotlivým hlásičům, tlačítkům, sirénám a dalším navazujícím zařízením. V jednotlivých místnostech budou instalovány automatické multisenzorové hlásiče, které budou na únikových cestách doplněné o hlásiče tlačítkové. Tlačítkové hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 m nad podlahou. Kabelové rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou a v konstrukcích kabely s funkční integritou dle požadavku PBŘ. Systém bude napojen k pultu centralizované ochrany (PCO) umístěného u HZS Olomouckého kraje prostřednictvím zařízení dálkového přenosu provozovatele PCO. V rámci díla bude provedena instalace generálního klíče v souladu s požadavky PBŘ.

#### **Indikátory a parametry projektu:**

- **Počet lůžek** **73 lůžek**

**Zhotovitel projektové dokumentace:** EPRM-CZ s. r. o.  
**Zhotovitelem stavby:** MORAVEC group s. r. o.  
**Technický dozor investora:** Ing. Ivo Pospíšil

Zpracovala: Mgr. Lenka Přibylová  
[l.pribylova@olkraj.cz](mailto:l.pribylova@olkraj.cz)  
tel. č.: 585 508 433